



കരിവെള്ളർ പെരളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്

കരിവെള്ളർ  
കരിവെള്ളർ.പി.ഒ  
കണ്ണൂർ

തുടർ നടപടിക്കുള്ള അറിയിപ്പ്

നമ്പർ- 401028/GGGR09/GENERAL/2023/6709/(1)

തീയതി : 14/11/2023

സ്വീകർത്താവ്

APYAL ACHUTHAN  
APYAL HOUSE, SWAMIMUKKU, KOZHUMMAL P.O,

വിഷയം:- അദാലത്തുകൾ സംഘടിപ്പിക്കൽ, അദാലത്തിലെ ഹരജികളിന്മേലുള്ള നടപടികൾ

- സൂചന:-
1. താങ്കളുടെ 10/08/23 തീയതിയിലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ക്രമവൽക്കരണത്തിനുള്ള അപേക്ഷ.
  2. 31/10/23 ന് നടന്ന ഉപജില്ലാ അദാലത്ത് സമിതിയുടെ മീറ്റിംഗ് മിനുട്ട്സ്.

തുടർ നടപടി അറിയിപ്പുകൾ :-

സൂചന(1) പ്രകാരം താങ്കൾ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 31/10/23 ന് നടന്ന ഉപജില്ലാ അദാലത്ത് സമിതിയുടെ മീറ്റിംഗ് തീരുമാന പ്രകാരം മേൽ അപേക്ഷയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ചുവടെ ചേർത്ത ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് പുതുതായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന വിവരം താങ്കളെ അറിയിക്കുന്നു. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി താങ്കൾക്ക് മേൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സാങ്കേതിക പരിശോധന ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന് പഞ്ചായത്തിന്റെ എൽ എസ് ജി ഡി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

1 )മേൽ കെട്ടിടം F(വാണിജ്യ കെട്ടിടം ) ഗണത്തിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതല്ല

2 )റോഡ് സൈഡ് SLAB PROJECTION KPBR 2019 RULE 26 TABLE 5 പാലിക്കുന്നില്ല .(1 .04 mtr നിലവിൽ ഉണ്ട് )

3 ) അംഗ പരിമിതർക്കുള്ള toilet അളവ് ലഭ്യമല്ല (KPBR റൂൾ 42 (4 ) പാലിക്കുക )

4 ) Toilet കളുടെ അളവുകളും സൈറ്റ് പ്ലാനും തെറ്റായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു

5 ) കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ramp കാണിച്ചിട്ടില്ല .

6 ) റൂൾ 32 (4 ) TABLE 14 പ്രകാരം ശുചിത്വ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല

7 ) KPBR പ്രകാരം STAIRCASE അളവുകൾ ലഭ്യമല്ല .

8). APPENDIX L പ്രകാരമുള്ള FIRE INSTALLATION സംവിധാനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

ശൈലജ കെ  
സെക്രട്ടറി

Document certified by SYLAJA K <syajainfo@gmail.com>

Digitally signed by SYLAJA K  
Date: 2023.11.14 17:22:10 IST  
Reason: ILGMS Govt. of kerala